VS


GRUPPI CON 2 POMPE MULTISTADIO VERTICALI

Impianti di pressurizzazione con il mantenimento costante della pressione comandata da un inverter di facile applicazione e semplice regolazione.
Completo di 2 pompe multistadio verticali, 2 inverter, basamento con antivibranti, collettore di aspirazione e di mandata, valvole a sfera, valvole di non ritorno, serbatoi a membrana, manometri, sensori e quadro sezionatori.
Indice di efficienza minimo (BEP) MEI ≥ 0,4

Impieghi: Per l'approvvigionamento d'acqua con aspirazione da pozzi.
Per aumentare la pressione disponibile da una rete di distribuzione.


Pressure systems with constant pressure maintenance controlled by an easy to apply and simple to adjust inverter.
Complete with 2 vertical multistage pumps, 2 inverters, base with anti-vibration, suction and delivery manifold, ball valves, non return valves, membrane tanks, pressure gauges, sensors and control box switchboard.
Minimum efficiency index (BEP) MEI ≥ 0,4


***Uses:** For the supply of water with suction from wells.*
To increase the pressure available from a distribution network.




Alimentazione *Power supply*		Tipo pompa *Pump type*	Potenza nominale *Nominal power*		Portata *Capacity*	Prevalenza *Head*	Bocche *Connections*	
Monofase *Single-phase*	Trifase *Three-phase*	Trifase - *Three-phase* 400V-50Hz	kW	HP	m^3/h	mt.	DNA	DNM
230V-50Hz		**2 x VS 2 - 11**	1,1 + 1,1	1,5 + 1,5	2 + 2	80	DN 32 1"¼	DN 32 1"¼
230V-50Hz	400V-50Hz	**2 x VS 4 - 8**	1,5 + 1,5	2 + 2	4 + 4	66	DN 32 1"¼	DN 32 1"¼
230V-50Hz	400V-50Hz	**2 x VS 8 - 4**	1,5 + 1,5	2 + 2	8 + 8	35	DN 40 1"½	DN 40 1"½
	400V-50Hz	**2 x VS 8 - 8**	3 + 3	4 + 4	8 + 8	73	DN 40 1"½	DN 40 1"½

© Speroni S.p.A., Castelnovo di Sotto (Reggio Emilia), 2023







© Speroni S.p.A., Castelnovo di Sotto (Reggio Emilia), 2023

VS


GRUPPI CON 2 POMPE MULTISTADIO VERTICALI

Impianti di pressurizzazione con il mantenimento costante della pressione comandata da un inverter di facile applicazione e semplice regolazione.
Completo di 2 pompe multistadio verticali, 2 inverter, basamento con antivibranti, collettore di aspirazione e di mandata, valvole a sfera, valvole di non ritorno, serbatoi a membrana, manometri, sensori e quadro sezionatori.
Indice di efficienza minimo (BEP) MEI ≥ 0,4

Impieghi: Per l'approvvigionamento d'acqua con aspirazione da pozzi.
Per aumentare la pressione disponibile da una rete di distribuzione.

Pressure systems with constant pressure maintenance controlled by an easy to apply and simple to adjust inverter.
Complete with 2 vertical multistage pumps, 2 inverters, base with anti-vibration, suction and delivery manifold, ball valves, non return valves, membrane tanks, pressure gauges, sensors and control box switchboard.
Minimum efficiency index (BEP) MEI ≥ 0,4


***Uses:** For the supply of water with suction from wells.*
To increase the pressure available from a distribution network.







Alimentazione *Power supply*	Tipo pompa *Pump type*	Potenza nominale *Nominal power*		Portata *Capacity*	Prevalenza *Head*	Bocche *Connections*	
Trifase *Three-phase*	Trifase - *Three-phase* 400V-50Hz	kW	HP	m^3/h	mt.	DNA	DNM
400V-50Hz	**2 x VS 16 - 4**	4 + 4	5,5 + 5,5	16 + 16	46	DN 50 2"	DN 50 2"
400V-50Hz	**2 x VS 16 -6**	5,5 + 5,5	7,5 + 7,5	16 + 16	69	DN 50 2"	DN 50 2"
400V-50Hz	**2 x VS 20 - 5**	5,5 + 5,5	7,5 + 7,5	20 + 20	60	DN 50 2"	DN 50 2"
400V-50Hz	**2 x VS 20 - 7**	7,5 + 7,5	10 + 10	20 + 20	83	DN 50 2"	DN 50 2"
400V-50Hz	**2 x VS 32 - 4**	7,5 + 7,5	10 + 10	32 + 32	49	DN 65 2"½	DN 65 2"½

© Speroni S.p.A., Castelnovo di Sotto (Reggio Emilia), 2023







© Speroni S.p.A., Castelnovo di Sotto (Reggio Emilia), 2023